

Forum: [水土保持](#)

Topic: 本會737電子報編者的話中簡易水土保持案例請提供卓見

Subject: 本會737電子報編者的話中簡易水土保持案例請提供卓見
潛”峯 00147

2015/8/31 21:04:15

依附件之工程項目'數量及造價,
引用水土保持計畫審核監督辦法第3條第7款
(七、堆積土石:土石方未滿五千立方公尺者。)

申請簡易水土保持計畫

請問 高見如何?

工程項目、數量、及造價

工程項目	單位	數量	單價(元)	複價(元)
排水溝(150*85CM)	M	13.59 8800	119,592	
排水溝(150*75CM)	M	17.94 8800	157,872	
排水溝(150*65CM)	M	20.12 8800	177,056	
排水溝(150*95CM)	M	13.52 8800	118,975	
消能池1	座	2	42,500	85,000
消能池2	座	1	40,500	40,500
消能池3	座	1	30,000	30,000
打設H型鋼(125*125*6.5*9)	M	9.6	1500	14,400
挖方	M3	241.29	50	12,050
填方	M3	91.61	70	6,413
賸餘土石方	M3	149.68	85	12,723
臨時排水溝	M	65.17	120	7,800
臨時集水井	座	3	150	450
臨時沉砂淨水池	座	1	500	
總計				783,367