

Forum: [施工技術](#)

Topic: [求教~鋼筋加工野i差~](#)

Subject: [求教~鋼筋加工野i差~](#)

潛”鑒 04736

2008/3/17 13:16:31

各位先進前輩~

晚輩正經手的工程,其中鋼筋加工時或多或少出現鋼筋長度不夠精確的情形,
例如

U型溝的U型鋼筋圖說總長度為475cm,其直立段為135cm及190公分,水平段為150cm保護層為5cm;實際完
成品因加工後有誤差,如直立段為133cm及192公分,水平段為150cm,或如直立段為136cm及189公分,水平
段為150cm...等,但非所有鋼筋都有這些誤差存在,亦即若有誤差的鋼筋,其各段誤差值在0~2公分左右,
或總長誤差值亦在2公分左右

因此...監造單位要求改善-->第一次同意我公司將不足的部份搭接
-->第二次要求我公司拆除並重新加工與組立

相信前輩們都能明白在實務上要做到分毫不差確實是有困難的,
然遇到監造這樣的要求情形,晚輩自我檢討,或醞膝q在施工精度上是有改善的空間,但也從規範中進一
步了解鋼筋加工的野i差,依混凝土工程施工規範與解說402-94的第5.5節 鋼筋加工 之說明,如上的情
況應該是在合理範圍內,想請教先進前輩,晚輩這樣的判斷是否有錯?或是否合理?或有無其他的參考資
訊?

盼有先進能指點迷津 感恩不盡