

Forum: [施工技術](#)

Topic: [求教~鋼筋加工野i差~](#)

Subject: Re: [求教~鋼筋加工野i差~](#)
潛”鑿 02449

2008/3/25 11:17:01

1.這是workmanship 的問題,彎鋼筋時有經驗的鋼筋工都會做一個樣板控制直段及橫段的長度,試彎一二次就可找到定位點

假如相鄰兩處直鋼筋最大誤差133cm 與136cm 排在一起,監造看起就會很奇怪

2.一般規範規定 剪切長度: $\pm 25\text{mm}$ 你堤的鋼筋總長沒問題

直立部份查到 梁內彎起鋼筋高度: $+0, -12\text{mm}$

但不是水溝鋼筋

監造是否把水溝當梁來 Q

是否過當!

公會有相當優質的監造技師

不知他們的看法